

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอสี จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานก่อสร้างอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายจักรพันธ์ มหาไม้
 - ๕.๒ นายสมพร มะโนวงศ์
 - ๕.๓ นายจริญ จงรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารห้องสมุดประชาชน (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 14 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,297,111.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,297,111.39	
	ราคากลาง	2,200,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)		



(นายจักรพันธ์ มหาไม้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมพร มะโนวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจรัญ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

โครงการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2 / 2556

สถานที่ อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

เจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน

ผู้ประมาณราคา นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,807,895.00	1.2706	2,297,111.39	Factor F. - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % - พื้นที่ปกติ
สรุป			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	2,297,111.39	
			คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,297,100.00	
(ตัวอักษร) (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณราคา

(นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย)

พนักงานโยธา

ตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ พรหมโสมณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายณรงค์ ทาอุประค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 1 / 13
 ่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
งานวางผังเพื่อการก่อสร้าง	263.00	ตร.ม.	8.00	2,104.00	5.00	1,315.00	3,419.00	
งานเสาเข็มคอนกรีต								
- เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26 ม. ความยาว 12.00 ม. รับน้ำหนัก 30 ตัน/ ตัน	32.00	ตัน	3,885.00	124,320.00	1,450.00	46,400.00	170,720.00	
- สกัดหัวเสาเข็ม	32.00	ตัน	-	-	230.00	7,360.00	7,360.00	
- เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ความยาว 12.00 ม.รับน้ำหนัก 22 ตัน/ ตัน	2.00	ตัน	3,100.00	6,200.00	1,430.00	2,860.00	9,060.00	
- สกัดหัวเสาเข็ม	2.00	ตัน	-	-	180.00	360.00	360.00	
ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	22.90	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,389.00	3,389.00	
ทรายถมปรับระดับ	5.80	ลบ.ม.	364.49	2,114.00	99.00	574.00	2,688.00	
ทรายหยาบรองกันหลุม	1.500	ลบ.ม.	387.85	582.00	91.00	137.00	719.00	
คอนกรีตหยาบ	0.76	ลบ.ม.	1,390.00	1,056.00	398.00	302.00	1,358.00	
รวมยอดยกไป				136,376.00		62,697.00	199,073.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543-) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 2 / 13
 ่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				136,376.00		62,697.00	199,073.00	
คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC.) CUBE	54.39	ลบ.ม.	1,728.98	94,039.00	498.00	27,086.00	121,125.00	
ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	468.84	ตร.ม.	-	-	133.00	62,356.00	62,356.00	
- แบบหล่อทั่วไป (คิด 70%)	328.19	ตร.ม.	400.00	131,276.00	-	-	131,276.00	
- ไม้เคร่า (คิด 30%)	29.530	ลบ.ฟ.	400.00	11,812.00	-	-	11,812.00	
- ไม้ค้ำยัน (คิด 70%)	164.00	ต้น	28.00	4,592.00	-	-	4,592.00	
- ตะปู ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	93.77	กก.	39.72	3,725.00	-	-	3,725.00	
ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอร. ห้องเรียน LL. 400 กก./ตร.ม.	168.00	ตร.ม.	250.00	42,000.00	25.00	4,200.00	46,200.00	
- วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) 4 มม. @ 0.20 ม.	168.00	ตร.ม.	29.00	4,872.00	5.00	840.00	5,712.00	
- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.	168.00	ตร.ม.	85.00	14,280.00	20.00	3,360.00	17,640.00	
รวมยอดยกไป				442,972.00		160,539.00	603,511.00	

ค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน
 สร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

แผ่นที่ 3 / 13

แบบ ปร.4

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				442,972.00		160,539.00	603,511.00	
เหล็กเสริมคอนกรีต								
- RB 6 mm. (L = 10.00 m.) บ.ล.ส.	0.85	ตัน	28,906.54	24,571.00	3,401.00	2,891.00	27,462.00	
- RB 9 mm. (L = 10.00 m.) บ.ล.ส.	0.81	ตัน	26,634.00	21,574.00	3,401.00	2,755.00	24,329.00	
- DB 12 mm. (L = 10.00 m.) บ.ล.ส.	0.66	ตัน	26,058.63	17,199.00	3,401.00	2,245.00	19,444.00	
- DB 16 mm. (L = 10.00 m.) บ.ล.ส.	2.77	ตัน	26,197.89	72,568.00	3,401.00	9,421.00	81,989.00	
- DB 20 mm. (L = 10.00 m.) บ.ล.ส.	0.66	ตัน	24,887.41	16,426.00	3,401.00	2,245.00	18,671.00	
ลวดผูกเหล็ก	170.51	กก.	42.99	7,330.00	-	-	7,330.00	
เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
เหล็กตัว C - 150x75x20x3.2 mm.	321.04	กก.	26.55	8,524.00	8.50	2,729.00	11,253.00	รวมลวดเชื่อม
เหล็กตัว C - 150x50x20x3.2 mm.	180.63	กก.	26.55	4,796.00	8.50	1,535.00	6,331.00	รวมลวดเชื่อม
รวมยอดยกไป				615,960.00		184,360.00	800,320.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 4 / 13
 ก่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				615,960.00		184,360.00	800,320.00	
- เหล็กตัว C - 100x50x20x2.3 mm.	805.67	กก.	26.55	21,391.00	8.50	6,848.00	28,239.00	รวมลวดเชื่อม
PL หน้า 12 มม.	98.46	กก.	25.14	2,475.00	8.50	837.00	3,312.00	รวมลวดเชื่อม
Bolt Ø 16 มม.	40.00	ตัว	13.00	520.00	2.00	80.00	600.00	
ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	157.25	ตร.ม.	16.00	2,516.00	35.00	5,504.00	8,020.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม				642,862.00		197,629.00	840,491.00	
งานสถาปัตยกรรม								
กระเบื้องลอนคู่	485.00	แผ่น	50.00	24,250.00	11.00	5,335.00	29,585.00	
ครอบกระเบื้อง	81.00	แผ่น	47.00	3,807.00	23.00	1,863.00	5,670.00	
- ตะแกรงกรองผงสแตนเลส Ø 4"	2.00	ชุด	18.00	36.00	70.00	140.00	176.00	
เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	60.00	ม.	127.00	7,620.00	69.00	4,140.00	11,760.00	
รวมยอดยกไป				678,575.00		209,107.00	887,682.00	

ราคาค่าก่อสร้าง
 ก่อสร้าง
 ราคาโดย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษาเอกชนโรงเรียนจังหวัดลำพูน
 อำเภอสี จังหวัดลำพูน
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
 นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

แผ่นที่ 5/13
 แบบ ปร.4

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				678,575.00		209,107.00	887,682.00	
ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าที่บาร์เหล็กชุบสังกะสี	150.86	ตร.ม.	249.00	37,564.00	75.00	11,315.00	48,879.00	
ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 54 มม. ดีเอ็นรื่อง 1 ซม.	78.54	ตร.ม.	337.00	26,468.00	80.00	6,283.00	32,751.00	
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก								
ไม้มอดผ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 "	126.26	ม.	12.00	1,515.00	41.00	5,177.00	6,692.00	
ทาน้ำยากันปลวก	90.72	ตร.ม.	40.00	3,629.00	35.00	3,175.00	6,804.00	
ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	46.72	ตร.ม.	210.00	9,811.00	89.00	4,158.00	13,969.00	
ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	14.00	ตร.ม.	420.00	5,880.00	144.00	2,016.00	7,896.00	
ผนังก่ออิฐมวลเบา	143.92	ตร.ม.	230.00	33,102.00	55.00	7,916.00	41,018.00	
ฉาบปูนผนัง	228.52	ตร.ม.	59.00	13,483.00	82.00	18,739.00	32,222.00	
ฉาบปูนผนังเซาะร่อง	86.98	ตร.ม.	86.98	7,566.00	113.00	9,829.00	17,395.00	
รวมยอดยกไป				817,593.00		277,715.00	1,095,308.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 6 / 13
 ก่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				817,593.00		277,715.00	1,095,308.00	
ฉาบปูนโครงสร้าง	175.88	ตร.ม.	64.00	11,256.00	82.00	14,422.00	25,678.00	
ฉาบปูนเพดาน	64.98	ตร.ม.	64.00	4,159.00	82.00	5,328.00	9,487.00	
เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	87.00	ม.	70.00	6,090.00	35.00	3,045.00	9,135.00	
ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	67.80	ตร.ม.	171.03	11,596.00	138.00	9,356.00	20,952.00	
ผนังสำเร็จรูป โครงสร้างเป็นแผ่นไม้ปาร์ติเกลกันน้ำหนา 28 มม.	1.00	งาน	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	เหมารวมค่าแรง
เคลือบโดยรอบด้วยไฟเบอร์ พร้อมประตู และอุปกรณ์ครบชุด								
พื้น ค.ส.ล. ผิวดัดเรียบ ผสมน้ำยากันซึม	306.04	ตร.ม.	99.00	30,298.00	120.00	36,725.00	67,023.00	
พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12" x 12"	119.00	ตร.ม.	455.00	54,145.00	183.00	21,777.00	75,922.00	
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	20.00	ตร.ม.	168.22	3,364.00	125.00	2,500.00	5,864.00	
บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	115.00	ตร.ม.	90.00	10,350.00	55.00	6,325.00	16,675.00	
รวมยอดยกไป				961,351.00		377,193.00	1,338,544.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

กอง

ประมาณราคาโดย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556

อำเภอสี จังหวัดลำพูน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

แผ่นที่

แบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
	รวมยอดยกมา				961,351.00		377,193.00	1,338,544.00	
22	ม้านั่ง ค.ส.ล. ขนาด 0.45 x 2.08 x 0.10 ม. ขาสูง 0.35 ม.	2.00	ชุด	776.00	1,552.00	310.00	620.00	2,172.00	
	ฉาบปูนพื้นหินขัดสีสำเร็จรูป								
23	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	งานประติมากรรม ป1	1.00	ชุด	4,167.00	4,167.00	1,448.00	1,448.00	5,615.00	
	งานประติมากรรม ป2	2.00	ชุด	3,236.00	6,472.00	681.00	1,362.00	7,834.00	
	งานประติมากรรม ป3	2.00	ชุด	2,061.00	4,122.00	468.00	936.00	5,058.00	
	งานประติมากรรม ป5	1.00	ชุด	2,315.00	2,315.00	484.00	484.00	2,799.00	
	งานประติมากรรม ป6	2.00	ชุด	2,219.00	4,438.00	468.00	936.00	5,374.00	
	งานหน้าต่าง น1	10.00	ชุด	3,864.00	38,640.00	894.00	8,940.00	47,580.00	
	งานหน้าต่าง น2	3.00	ชุด	2,566.00	7,698.00	497.00	1,491.00	9,189.00	
	รวมยอดยกไป				1,030,755.00		393,410.00	1,424,165.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 8 / 13
 ่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				1,030,755.00		393,410.00	1,424,165.00	
งานหน้าต่าง น3	4.00	ชุด	474.00	1,896.00	136.00	544.00	2,440.00	
งานหน้าต่าง น4	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	250.00	1,000.00	3,800.00	
บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน พื้นบานพัก ผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป	23.45	ตร.ม.	495.00	11,608.00	183.00	4,291.00	15,899.00	
จุ่มบันไดอลูมิเนียมแบบ 6 ร่อง	44.92	ม.	200.00	8,984.00	38.00	1,707.00	10,691.00	
ราวจับ - ขารับราวจับบันไดสแตนเลส Ø 2"	26.68	ม.	500.00	13,340.00	-	-	13,340.00	เหมารวมค่าแรง
ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1 1/2"	23.00	ม.	422.00	9,706.00	-	-	9,706.00	เหมารวมค่าแรง
งานสุขภัณฑ์								
- ส่วนนั่งราบนิดฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	6,123.00	18,369.00	298.00	894.00	19,263.00	
- ที่ปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	298.00	596.00	11,596.00	
- แฉก้นที่ปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	700.00	700.00	170.00	170.00	870.00	
รวมยอดยกไป				1,109,158.00		402,612.00	1,511,770.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 9 / 13
 ก่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				1,109,158.00		402,612.00	1,511,770.00	
งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	298.00	1,192.00	17,192.00	
- สายชำระ	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	240.00	720.00	70.00	210.00	930.00	
- กระจกเงา	2.00	ชุด	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	
- ตะแกรงกรองผงสแตนเลส Ø 4"	2.00	ชุด	18.00	36.00	70.00	140.00	176.00	
- เคาเตอร์อ่างล้างหน้า ขนาด 1.77 x 0.65 ม.	2.00	ชุด	840.00	1,680.00	262.00	524.00	2,204.00	
ทาสีน้ำอะคริลิค	730.65	ตร.ม.	45.00	32,879.00	30.00	21,920.00	54,799.00	
ทางเดินเท้า ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	50.00	ตร.ม.	93.00	4,650.00	61.00	3,050.00	7,700.00	
รวมยอดยกไป				1,168,153.00		430,048.00	1,598,201.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 10 / 13
 ก่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				1,168,153.00		430,048.00	1,598,201.00	
ระแนงไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) พร้อมโครงเหล็ก	3.63	ตร.ม.	351.00	1,274.00	96.00	348.00	1,622.00	
ป้ายชื่อ อักษรแสดทนเลศ อลู ตัวแบน พ่นทำสี ขालอย	1.00	ชุด	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
งานสุขาภิบาล								
- ท่อโศโครก PVC. CLASS 8.5 Ø 4"	6.50	ม.	158.00	1,027.00	51.00	332.00	1,359.00	
- ท่อโศโครก น้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5 Ø 2"	20.70	ม.	44.00	911.00	23.00	476.00	1,387.00	
- ท่อระบายน้ำ FD , RD PVC. CLASS 8.5 Ø 4"	30.00	ม.	158.00	4,740.00	51.00	1,530.00	6,270.00	
- ท่อประปา PVC. CLASS 13.5 Ø 3/4"	32.00	ม.	14.00	448.00	23.00	736.00	1,184.00	
- ท่อประปา PVC. CLASS 13.5 Ø 1/2"	7.40	ม.	11.00	81.00	23.00	170.00	251.00	
- ท่อระบายน้ำ PVC. CLASS 13.5 Ø 8"	18.00	ม.	855.00	15,390.00	145.00	2,610.00	18,000.00	
- MH บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	4.00	ชุด	260.00	1,040.00	230.00	920.00	1,960.00	
รวมยอดยกไป				1,201,664.00		437,170.00	1,638,834.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 11 / 13
 ่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				1,201,664.00		437,170.00	1,638,834.00	
- ถังบำบัดน้ำเสียความจุไม่น้อยกว่า 3.000 ลิตร	1.00	ชุด	22,800.00	22,800.00	2,500.00	2,500.00	25,300.00	
งานระบบไฟฟ้า								
- โคมไฟชนิดฝังฝ้า ตะแกรงขวางสะท้อนแสง ขนาด 2.36 วัตต์	27.00	ชุด	2,318.00	62,586.00	135.00	3,645.00	66,231.00	
- โคมไฟชนิดฝังฝ้า ตะแกรงขวางสะท้อนแสง ขนาด 1.36 วัตต์	2.00	ชุด	1,434.00	2,868.00	115.00	230.00	3,098.00	
- โคมไฟชนิดกล่องเหล็ก ขนาด 1.36 วัตต์	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	115.00	115.00	1,415.00	
- โคมไฟชนิดติดผนัง ครอบพลาสติก ขนาด 1.36 วัตต์	2.00	ชุด	1,560.00	3,120.00	115.00	230.00	3,350.00	
- โคมไฟชนิดกล่องเหล็ก ขนาด 1 - 18 วัตต์	1.00	ชุด	1,090.00	1,090.00	115.00	115.00	1,205.00	
- โคมไฟดาวนไลท์ชนิดฝังฝ้า ขนาด 1 - 15 วัตต์ ขั้ว E27	19.00	ชุด	356.00	6,764.00	115.00	2,185.00	8,949.00	
- โคมไฟกริ่งติดข้างฝา ครอบกรงนก ขนาด 1 - 15 วัตต์ ขั้ว E27	10.00	ชุด	400.00	4,000.00	135.00	1,350.00	5,350.00	
- สวิตช์ฝังผนัง 1 ทาง 1 สวิตช์	5.00	ชุด	48.00	240.00	80.00	400.00	640.00	
รวมยอดยกไป				1,306,432.00		447,940.00	1,754,372.00	

ราคาค่าก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน แผ่นที่ 12 / 13
 ก่อสร้าง อำเภอสี จังหวัดลำพูน แบบเลขที่ - แบบ ปร.4
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 ราคาโดย นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				1,306,432.00		447,940.00	1,754,372.00	
งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
- สวิตช์ฝังผนัง 1 ทาง 2 สวิตช์	1.00	ชุด	78.00	78.00	90.00	90.00	168.00	
- สวิตช์ฝังผนัง 1 ทาง 3 สวิตช์	7.00	ชุด	108.00	756.00	100.00	700.00	1,456.00	
- สวิตช์ฝังผนัง 1 ทาง 4 สวิตช์	3.00	ชุด	148.00	444.00	115.00	345.00	789.00	
- สวิตช์ฝังผนัง 1 ทาง 6 สวิตช์	2.00	ชุด	196.00	392.00	120.00	240.00	632.00	
- สวิตช์ฝังผนัง 3 ทาง 1 สวิตช์	2.00	ชุด	104.00	208.00	80.00	160.00	368.00	
- เติ้ารับไฟฟ้าฝังผนังคู่	20.00	ชุด	148.00	2,960.00	90.00	1,800.00	4,760.00	
- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 240 / 415 โวลท์ แมนเบรคเกอร์	1.00	ชุด	10,950.00	10,950.00	2,000.00	2,000.00	12,950.00	
3 เฟส 60 แอมป์ 24 วงจรย่อย								
รวมยอดยกไป				1,322,220.00		453,275.00	1,775,495.00	

นราคาค่าก่อสร้าง

ก่อสร้าง

นราคาโดย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสี (รหัส ก - 2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน

อำเภอสี จังหวัดลำพูน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

นายณัฐวุฒิ วงศ์ชัย ตำแหน่ง พนักงานโยธา

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

แผ่นที่ 13 / 13

แบบ ปร.4

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
รวมยอดยกมา				1,322,220.00		453,275.00	1,775,495.00	
งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
- สายป้อน 4 - 25 sq.mm. (คิดที่ระยะ 25 ม.)	80.00	ม.	100.00	8,000.00	20.00	1,600.00	9,600.00	
- สายดิน 10 sq.mm. THW เดินในท่อ 1 1/4" IMC	1.00	ชุด	480.00	480.00	120.00	120.00	600.00	
พร้อม GROUND ROD และอุปกรณ์ครบชุด								
- สายเมนไฟฟ้าจากอาคารถึงเสาไฟฟ้า และมาตรวัดไฟฟ้า	1.00	งาน	22,200.00	22,200.00	-	-	22,200.00	เหมารวมค่าแรง
หมายเหตุ								
1.จำนวนปริมาณงานแต่ละรายการยึดถือตามประมาณราคาค่าก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการ								
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ								
2.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ดำเนินการเฉพาะการปรับราคาวัสดุสิ่งของตาม								
ราคาวัสดุท้องถิ่นในภาวะปัจจุบันและค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการฉบับปรับปรุง								
เดือนมีนาคม 2556 ของกรมบัญชีกลาง								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				1,352,900.00		454,995.00	1,807,895.00	